

ΕΦΚΑ					ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ			
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ								
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ								
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	A.T.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων επί αυτοκινήτου και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.03	01	κατ' αποκ.	1,00	200,00	200,00	ΟΙΚ-1136
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοπικά	ΝΑΟΙΚ Ν/22.23	02	m2	100,00	5,60	560,00	ΟΙΚ-2252
3	Απόξεση όλων των σαθρών χρωμάτων τοπικά	ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.03	03	m2	700,00	3,00	2.100,00	ΟΙΚ-7792
4	Συνολική προστασία διαβρωμένου οπλισμού αντοχής και τοπική αποκατάσταση του σκυροδέματος πάχους μέχρι 50μμ μέσω ολοκληρωμένου συστήματος αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΟΙΚ Ν\71.21.01	04	μ.μ.	40,00	22,00	880,00	ΟΙΚ 7121
5	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα, τοπικά, ενισχυμένα με ίνες υάλου και ρητίνες	ΝΑΟΙΚ Ν\71.22.01	05	m2	100,00	10,00	1.000,00	ΟΙΚ 7122
6	Σπατουλάρισμα επιφανειών με ακρυλικούς στόκους εξωτερικής χρήσης	ΝΑΟΙΚ Ν/77.17.03	06	m2	700,00	2,50	1.750,00	ΟΙΚ 7737
7	Καθαρισμοί όψεων από επίχρισμα και μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ Ν\77.35	07	m2	200,00	3,00	600,00	ΟΙΚ 7740
8	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	08	m2	700,00	1,70	1.190,00	ΟΙΚ 7735
9	Χρωματισμοί επί εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοα-κρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, μετρούμενη "σεντόνι".	ΝΑΟΙΚ Ν/77.80.02.02	09	m2	800,00	7,10	5.680,00	ΟΙΚ 7785.1
10	Εργασίες αποκατάστασης των φθαρμένων υδρορροών από χυτοσίδηρο του φωταγωγού, σύμφωνα με την τεχν. περιγραφή	ΝΑΟΙΚ Ν\61.35	10	κατ' αποκ.	1,00	250,00	250,00	ΟΙΚ 6122
11	Κλείσιμο διάκενου με οπτοπλινθοδομή	ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.06	11	κατ' αποκ.	1,00	250,00	250,00	ΟΙΚ 6122
12	Αντικατάσταση μεταλλικών σχαρών σιφωνίου διαστάσεων 20Χ20 εκ.	ΝΑΟΙΚ Ν\46.01.07	12	κατ' αποκ.	1,00	50,00	50,00	ΟΙΚ 6122
13	Αντικατάσταση σαθρών τμημάτων ψευδοροφής.	ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.05	13	m2	10,00	25,00	250,00	ΟΙΚ 7809
14	Καθαίρεση και αντικατάσταση ψευδοροφής στην στοά	ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.06	14	m2	75,00	20,00	1.500,00	ΟΙΚ 7809
15	Αντικατάσταση λαμπτήρων και συναφών υλικών, σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο.	ΝΑΟΙΚ Ν\80.01	15	κατ' αποκ.	1,00	3.500,00	3.500,00	ΟΙΚ 7914
16	Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών, σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο.	ΝΑΟΙΚ Ν\80.02	16	κατ' αποκ.	1,00	2.500,00	2.500,00	ΟΙΚ 7914
17	Αντικατάσταση υδραυλικών υλικών, σύμφωνα με το σχετικό τιμολόγιο.	ΝΑΟΙΚ Ν\80.03	17	κατ' αποκ.	1,00	1.000,00	1.000,00	ΟΙΚ 7914
18	Απολύμανση χώρων.	ΝΑΟΙΚ Ν\79.83.01	18	m2	300,00	1,10	330,00	ΟΙΚ 7744
19	Καθαρισμός χώρων	ΝΑΟΙΚ Ν\79.83.02	19	μ2	1.200,00	0,80	960,00	ΟΙΚ 7744
20	Ράφια τ. Dexion, πλάτους 30 εκ. με 6 ράφια καθ' ύψος	ΝΑΟΙΚ Ν\61.26.03	20	μ.μ.	80,00	45,00	3.600,00	ΟΙΚ 6126
21	Επισκευή κλιματισμού ως η τεχνική περιγραφή	ΝΑΟΙΚ Ν\61.26.03	21	τεμ	1,00	7.100,00	7.100,00	ΟΙΚ 6126

Άθροισμα οικοδομικών εργασιών :	35.250,00
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε.18%	6.345,00
ΣΥΝΟΛΟ	41.595,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 15%	6.239,25
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	47.834,25
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	165,75
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	48.000,00
Φ.Π.Α. 24%	11.520,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.520,00

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό περιλαμβάνονται :

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
- Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών
- Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί
  - Οι πάσης φύσεως αμοιβές μηχανικού για την επίβλεψη των εργασιών
- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις

Κάθε δαπάνη που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του έργου και που δεν αναφέρεται ρητά στη παρούσα

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΤΕΧΝ. ΥΠ.

Α. ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Σ.ΛΕΚΑΚΟΥ  
ΠΟΛ.ΜΗΧ.

Σ. ΛΕΚΑΚΟΥ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ.